

《以下2号館概要》

延床面積 : 26,000m²

構 造 : S R C 造

階 数 : 地上12階 塔屋2階

標準階高 : 3.7m、3.1m

軒 高 : 41.8m

最高高さ : 47.6m

外部耐震補強方法 : 鉄骨及びKTブレースによる外付けフレーム補強

耐震補強鉄骨重量 : 430t (KTブレースは除く)

KTブレース基数 : 426基

あと施工アンカー数 : 43,000本

スタッドアンカー数 : 18,000本

内部打ち増し壁数 : 72枚



写真1 2号館南面補強前




図2 7階平面図




図3 A通り軸組図




図4 C通り軸組図




図5 D通り軸組図




図6 F通り軸組図

3. 発注者の要望

2号棟は教室、事務室、図書室、教授室等が混在している上に臨時に移転する場所を確保することが困難なことから下記のような制約条件を受けた。

- イ. 内部の工事は基本的に学校の夏休み期間中（8/1～9/20）の期間とする。
- ロ. 外部の工事のうち騒音を伴う研り、あと施工アンカ一等の工事も同様に夏休み期間とする。
- ハ. 内部の工事に伴い使用出来なくなる部屋以外の住人は工事期間中も通常業務を行うこととする。
- ニ. 外部への教室の貸し出し、重要な会議等がある場合には工事を中断することもある。
- ホ. 工事用スペースも極めて限定される。

上記の制約条件は、同時に別業者へ発注されたアスベスト除去工事も含めたものであり、居ながらの耐震補強工事としても異例の制約を受けることとなった。また、工事初期の時点で教員等からの要望により下記の条件が追加された。

- ヘ. 鉄骨建方・外部足場組立等の作業は、夜10時以降の夜間作業とする。

4. 耐震補強方法

久米設計の構造検討により、耐震補強の方法としては桁行方向は外部鉄骨フレームによる補強、梁間方向は内部耐震壁の打ち増しによる補強という補強方法をとることとなっていた。

2号館外部の耐震補強部位は図2～図6の様々な結果になった。鉄骨フレームの重量約430t、斜めプレースの数量426基という耐震補強工事としては国内最大級の耐震補強工事となった。

今回の工事の特徴として、柱アンカーに「スタッダントアンカーエ工法」、耐震補強プレースに「KTプレース工法」、錆止め塗装に「ZRC（常温亜鉛メッキ）工法」が採用された。



図7 KTプレース標準図



写真2 スタッドアンカーコア削孔状況



写真3 ZRC（常温亜鉛メッキ）工場塗装状況

5. 施工概要

5.1 あと施工アンカー・スタッドアンカー

今回補強する建物はS R C造であるが、柱には□型鉄骨、梁にはラチス鉄骨を使用している。そのため梁部には図8に示すように標準的なあと施工アンカーを施工できるが、柱部にはあと施工アンカーでは埋め込み深さが確保できない。そこで今回は図9に示すように既存鉄骨面に直接スタッドを打設する「スタッドアンカー工法」が指定されていた。

「スタッドアンカー工法」の施工順序としては

- ① 既存の柱に試し掘りを行い鉄骨のかぶり厚さを確認する。(スタッド長さの決定)
 - ② 鉄筋探査を行い、既存鉄筋を避けた位置でコア抜きの墨出しを行う。
 - ③ 既存鉄骨面までコア抜きを行う。
 - ④ 鉄骨面の研磨。
 - ⑤ スタッド打設。
 - ⑥ スタッド溶接部の確認及び引張試験。
 - ⑦ S Aグラウトによるコア穴埋め。
- となる。




図8 梁詳細納まり図




図9 柱詳細納まり図

5.2 鉄骨フレーム・KTプレース

外部鉄骨補強は「KTプレース」が採用された。

KTプレース工法については以下のような鉄骨製作時点での注意事項がある。

- ① プレースのクレビス部分を鉄骨フレームの厚板部分に挟み込みピン接合する工法であるためプレース両端厚板部分の面外方向精度が要求される。
- ② KTプレースは設計寸法±10 mmの誤差まで許容できるが、今回は連層での設置である為に斜め方向の許容もほとんど許されない。
- ③ 柱接合部（フランジ）は溶接接合となる為、KTプレース寸法の拘束とあいまって鉄骨建方時の寸法的な逃げがほとんどない。

以上のようなことから、鉄骨製作に関しては製作図面作成時点より通常の建築鉄骨以上の精度を確保する為に議論を重ね次のような方向で製作を行うこととした。

- ① KTプレースのクレビス取合部の厚板は1枚物を加工して製作することとした。
- ② 溶接熱による歪みを極力抑える為に図面作成段階において溶接の順序まで指定を行った。
- ③ 厚板部分は、仮組検査及びブロック試作品検査を行い要求精度が確保できることを確認の上本格的な製作に入ることとした。
- ④ KTプレースの製作工程上、鉄骨建方時にプレースが間に合わない部分に関しては、建方及びグラウト打設等で歪が出ないように検討した仮プレースを取り付けることとした。

今回の鉄骨製作は非常に製作精度の高いものであったが、当社のトグル制震工法でも同様の納まりがあり、製作工場・施工管理側双方に製作・建方に関してのノウハウの蓄積があったため、鉄骨の製作及び施工に関することまで当社（A工区）で提案したことがすべてそのままB工区（清水建設）でも採用されることとなった。



写真7 鉄骨試作品検査状況



写真8 KTプレース ピン接合部



写真9 鉄骨建方状況




写真10 鉄骨柱溶接状況




図10 鉄骨プレース取付図




図11 鉄骨柱製作図

